



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านโนนแท่น โดยเสริมผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ ๔๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการ ที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๑๔๘.๘๔ (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมบัติ แสงงาม)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านฝางถึงบ้านโนนแท่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เสริมผิวจราจรลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๑๐,๑๔๘.๘๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายกรมิษฐ์ ไชยขันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายพรชัย สืบเหล่าจิว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
  - ๗.๓ สิบเอกสุรียา ทังนะที ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  
นายกรมิษฐ์ ไชยขันธุ์

  
นายพรชัย สืบเหล่าจิว

  
ส.อ.สุรียา ทังนะที





ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 12

ระยะทาง 500.00 เมตร

เส้นทางสาย บ้านฝางถึงบ้านโนนแท่น

พื้นที่ 2,000.0 ตารางเมตร

ประเภทผิวจราจร ลูกรังบดอัด

0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ดินถมเสริมคันทางบดอัด หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

แบบเลขที่...../2565.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวมค่างาน (บาท)	ราคารวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	<b>ก.งานทาง (พื้นที่ปกติ)</b>							
1	<b>งานดินคันทาง</b>							
1.1	งานกรูยทางถางป่า(ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	2,000.00	1.79	3,580.0	1.3624	2.44	4,877.4
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5	งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	300.00	160.02	48,004.8	1.3624	218.01	65,401.7
1.6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	<b>งานโครงสร้างทางและผิวจราจร</b>							
2.1	งานชั้นรองพื้นทางลูกรังหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	300.00	342.21	102,664.2	1.3624	466.23	139,869.7
2.2	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.5	งานผิวจราจร ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.6	งานผิวจราจร ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.7	งานไหล่ทางชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>							
3.1	งานท่อลอดกลม คสล.							
3.2	ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.5	ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป				154,249.0		-	210,148.8

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวมค่างาน (บาท)	ราคารวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	ยอดยกมา				154,249.0		-	210,148.8
3.7	งานกำแพงปากท่อ(Head Wall, End Wa	จุด	-	-	-			
3.8	ขนาด 1-Ø 0.60 ม.(HW+EW=1)	จุด	-	-	-			
3.9	ขนาด 1-Ø 0.80 ม.(HW+EW=1)	จุด	-	-	-			
3.1	ขนาด 1-Ø 1.00 ม.(HW+EW=1)	จุด	-	-	-			
3.11	ขนาด 1-Ø 1.20 ม.(HW+EW=1)	จุด	-	-	-			
4	งานป้องกันการกัดเซาะ				-			
4.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	-	-	-			
4.2	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-			
5	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร				-			
5.1	งานหลักกิโลเมตร	ชุด	-	-	-			
5.2	งานหลักกันโค้ง	ชุด	-	-	-			
5.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1(A)	ชุด	-	-	-			
	แบบ บ2(B)	ชุด	-	-	-			
	แบบ บ3-บ 36	ชุด	-	-	-			
	อื่นๆ				-			
6	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ				-			
	งาน.....	-	-	-	-			
	งาน.....	-	-	-	-			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				154,249.0		-	210,148.8