



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ ๑ และ ๑๓ โดยเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล.ที่ชำรุด ชุดลอกรางระบายน้ำ คสล. ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘๔.๐๐ เมตร พร้อมเปลี่ยนฝาปิด คสล. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ฝา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ ๔๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๖๓๐.๗๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมบัติ แสงงาม)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ ๑ และ ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๙๔.๐๐ เมตร พร้อมเปลี่ยนฝาปิด คสล. ขนาด ๕๐ x ๕๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ฝา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๐,๖๓๐.๗๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นหก ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายกรมิษฐ์ ไชยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายพรชัย สืบเหล่าจิว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
  - ๗.๓ นายอภิชัย มะยุระรักษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



นายกรมิษฐ์ ไชยพันธ์



นายพรชัย สืบเหล่าจิว



นายอภิชัย มะยุระรักษ์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแขวง หมู่ที่ 1,13 ตำบลหนองแขวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.....ก่อสร้างอาคาร	191,452.72	1.3091	250,630.76	
2	กลุ่มงาน/งาน.....				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					

รวมค่าก่อสร้าง

250,630.76

ตัวอักษร

สองแสนห้าหมื่นหกร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....894.00.....ม.

เฉลี่ย.....280.35.....บาท/ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกรมิตชัย ไชยจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรชัย, สืบเหล่าจิว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย มะยุระรักษ์)

ลงชื่อ.....

(นางภัทรานิษฐ์ อารีกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แสงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ระยะทางยาว 894.00 ม. พร้อมฝาปิด คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแขวง หมู่ที่ 1,13 ตำบลหนองแขวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แบบเลขที่ ...../.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนวณราคาโดย นายพรชัย สืบเหล่าจิว

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเปิดร่องฝารางเดิม-และเปิดวางใหม่	2,235.00	ฝ่า	-	-	5.00	11,175.00	11,175.00	
2	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร	143.00	ลบ.ม.	-	-	54.67	7,817.81	7,817.81	
3	งานทำฝารางใหม่ (ขนาดตามแบบ)	450.00	ฝ่า	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีต 280 Ksc	11.25	ลบ.ม.	2,009.35	22,605.19	306.00	3,442.50	26,047.69	
	- เหล็ก RB 9	0.90	ตัน	23,903.37	21,513.03	4,100.00	3,690.00	25,203.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.37	กก.	46.74	1,419.49	-	-	1,419.49	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 25%	45.00	ตร.ม.	1,051.00	47,295.00	-	-	47,295.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	-	-	133.00	23,940.00	23,940.00	
	- ตะปู	45.00	กก.	44.86	2,018.70	-	-	2,018.70	
	- ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 5	23.00	ท่อน	116.00	2,668.00	-	-	2,668.00	
4	- รื้อถอนเหล็กฉากรับฝารางเดิมที่ชำรุด และเปลี่ยนใหม่ ขนาด 50X50 มม. ทน 4 มม. จำนวน 120 ม.	64.00	ท่อน	487.00	31,168.00	100.00	6,400.00	37,568.00	
5	- งานขนทิ้งฝาราง (450 ฝ่า)	90.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,300.00	6,300.00	
								191,452.72	